

Preventivo per la costruzione in rustico della nuova Chiesa di Casorezzo dal piano pavimento (chiesa a tetto compreso)

Muratura in mattoni nuovi
forti dal piano pavimento
Chiesa sino al tetto

compreso compensi per archi e
voltine - (il campanile è conteggia-
to sino all'altezza di m. 5.00 e
tetto per il muro verso coro calco-
lato fino all'altezza di m. 15.00)

mc 1180 - L. 20 - L. 23600 -

Muratura in mattoni nuovi
forti curvi per pilastri e
risvolti

mc 195 " 35 - " 6825 -
25

Decorazioni in cemento ma-
tellinato - poste in opera
per basi delle colonne, plin-
ti, capitelli, imposte e toc-
coli di facciata

mc 66 50 " 110 " 731 50 ?
90

Chiavi di muro e ferramenti
diverse

Off. 20 - " 40 - " 800 -

Testiroli di granito per le
chiavi muro

80 - 2.75 " 220 -

S. Riporta

L. 32176,50

Riporto L 32176,50

Pontrelles per sostegno soffitti dei locali Sagrestia ed oratorio # 4 Q^{te} 13 50 L 35.- " 472 50

Letti completi = compreso armature

per navata centrale	mq 700	- " 6 - "	4200
" navate laterali	mq 220	- " 5,20 - "	1144
" capelle	mq 62	- " 5,20 - "	322 40
" oratorio e Sagrestia	mq 194	- " 5,20 - "	1008 80

Soffitti per locali oratorio e sagrestia

mq 111 - " 4 - 444 -

Opere in pietra di granito

per zoccoli mc 1,48

imposte 1,40

capitelli 1,44

colonne 4.-

mc 8 32 . 300.- 2496 -

Riporto totale

L 42264,20

BB. Volendo aggiungere le volte della Chiesa sotto tetto la spesa aumenta di

L 5850 =

BB. Il campanile va trascurato